CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACIEIRA	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS URBANAS

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	06-25 (N DES.)	PARQUE ECOLÓGICO ETAPA 02	MACIEIRA/SC	20,54%	15,02%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO ↓
PARQUE ECOLÓGICO ETAPA 02									**495.193,81**	
1.			**PARQUE SANTO ANTÔNIO**					**-**	**495.193,81**	
1.1.			**LIMPEZAS/CORTES**					**-**	**6.317,97**	
1.1.1.	SINAPI	98519	REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO	M2	1.253,92	4,18	BDI 1	5,04	6.317,97	RA
1.2.			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**-**	**1.205,40**	
1.2.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M	M2	2,50	400,00	BDI 1	482,16	1.205,40	RA
1.3.			**BASE RELOCAÇÃO MONGE (3 x 4)**					**-**	**6.509,02**	
1.3.1.	SINAPI	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	12,00	0,83	BDI 1	1,00	12,01	RA
1.3.2.	SINAPI	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	1,20	206,08	BDI 1	248,41	298,09	RA
1.3.3.	SINAPI	97090	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021	KG	96,00	14,19	BDI 1	17,10	1.642,04	RA
1.3.4.	SINAPI	97101	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	M2	12,00	197,60	BDI 1	238,19	2.858,24	RA
1.3.5.	SINAPI	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	M3	1,20	736,03	BDI 1	887,21	1.064,65	RA
1.3.6.	SINAPI-I	4730	PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	5,00	105,19	BDI 1	126,80	633,98	RA
1.4.			**PAVIMENTAÇÃO COMPLETA**					**-**	**33.190,18**	
1.4.1.	SINAPI	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	230,00	50,04	BDI 1	60,32	13.873,19	RA
1.4.2.	SINAPI	73864	NIVELAMENTO/COMPACTAÇÃO DO SOLO	M2	240,00	0,25	BDI 1	0,30	72,32	RA
1.4.3.	SINAPI	93028	EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM COR NATURAL, ESPESSURA 4 CM, COM COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSURA 5 CM E REJUNTE DE PO DE PEDRA	M2	216,00	62,55	BDI 1	75,40	16.285,92	RA
1.4.4.	SINAPI	93030	EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM ALERTA, ESPESSURA 6 CM, COM COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSURA 5 CM E REJUNTE DE PO DE PEDRA	M2	24,00	88,61	BDI 1	106,81	2.563,45	RA
1.4.5.	SINAPI	101031	RAMPA DE ACESSIBILIDADE, FIGURA 93 DA NORMA, PARA PASSEIO COM MEIO-FIO H = 15 CM, DE PISO DE CONCRETO E = 5 CM, INCLUSIVE FAIXAS DE 40 CM PISO PODOTATIL DE CONCRETO ALERTA/DIRECIONAL E COLCHAO DE PO DE PEDRA E = 5 CM, AREA TOTAL = 5,94 M2 (NBR 9050/2015)	UN	1,00	327,94	BDI 1	395,30	395,30	RA
1.5.			**CICLOVIA + PISTA CAMINHADA**					**-**	**164.941,44**	
1.5.1.	SINAPI	97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	M2	1.253,92	2,81	BDI 1	3,39	4.247,25	RA
1.5.2.	SINAPI	73864	NIVELAMENTO/COMPACTAÇÃO DO SOLO	M2	1.253,92	0,25	BDI 1	0,30	377,87	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACIEIRA	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS URBANAS

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	06-25 (N DES.)	PARQUE ECOLÓGICO ETAPA 02	MACIEIRA/SC	20,54%	15,02%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO ↓
PARQUE ECOLÓGICO ETAPA 02									**495.193,81**	
1.5.3.	SINAPI	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	125,39	206,08	BDI 1	248,41	31.147,98	RA
1.5.4.	SINAPI	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	1.253,92	85,12	BDI 1	102,60	128.656,77	RA
1.5.5.	SINAPI	91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	40,00	10,61	BDI 1	12,79	511,57	RA
1.6.			**PERGOLADO (x2)**					**-**	**23.676,25**	
1.6.1.	SINAPI-I	20213	VIGA APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	22,00	61,84	BDI 1	74,54	1.639,92	RA
1.6.2.	SINAPI-I	20212	CAIBRO APARELHADO *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	88,00	54,68	BDI 1	65,91	5.800,19	RA
1.6.3.	SINAPI-I	35275	PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *15 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	30,00	258,51	BDI 1	311,61	9.348,24	RA
1.6.4.	SINAPI-I	39027	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	KG	10,00	17,48	BDI 1	21,07	210,70	RA
1.6.5.	SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80,00	34,55	BDI 1	41,65	3.331,73	RA
1.6.6.	SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80,00	26,44	BDI 1	31,87	2.549,66	RA
1.6.7.	SINAPI-I	10475	VERNIZ TIPO COPAL PARA MADEIRA, BRILHANTE, USO INTERNO	L	20,00	33,01	BDI 1	39,79	795,81	RA
1.7.			**DECK DE MADEIRA FUNDAÇÃO**					**-**	**23.701,15**	
1.7.1.	SINAPI-I	37450	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM	M	12,00	38,29	BDI 1	46,15	553,86	RA
1.7.2.	Composição	104488/1	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25MPA. AF_11/2022 (SAPATAS 80 X 80 X 40cm) X12	M3	3,07	2.747,21	BDI 1	3.311,49	10.166,26	RA
1.7.3.	Composição	104488/1	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25MPA. AF_11/2022 (PILARES D=30cm) X 12	M3	2,12	2.747,21	BDI 1	3.311,49	7.020,35	RA
1.7.4.	Composição	104488/1	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25MPA. AF_11/2022 (VIGAS BALDRAME 15 X 20)	M3	1,80	2.747,21	BDI 1	3.311,49	5.960,68	RA
1.8.			**DECK MADEIRA BASE**					**-**	**37.093,82**	
1.8.1.	Cotação	MERCADO	TÁBUA MADEIRA ECOLÓGICA 150 X 32 X 3,66m 2 FEMEAS TEXTURIZADA	M	240,00	57,76	BDI 1	69,62	16.709,74	RA
1.8.2.	Cotação	MERCADO	ACABAMENTO DE BORDA MADEIRA ECOLÓGICA P/ DECK C/ 3M	UN	12,00	38,60	BDI 1	46,53	558,34	RA
1.8.3.	Cotação	MERCADO	PARAFUSO 3,0 X 30 CABEÇA CHATA P/ DIVISOR DE DECK	UM	1.500,00	0,83	BDI 1	1,00	1.500,72	RA
1.8.4.	Cotação	MERCADO	BUCHA PLÁSTICA N.06	UN	1.500,00	0,17	BDI 1	0,20	307,38	RA
1.8.5.	Cotação	MERCADO	DIVISOR DE DECK MADEIRA ECOLÓGICA	UN	1.500,00	0,45	BDI 1	0,54	813,65	RA
1.8.6.	Cotação	MERCADO	KIT ACABAMENTO L (CANTONEIRA DE FERRO + PARAFUSO + TAMPA)	UN	170,00	3,45	BDI 1	4,16	706,97	RA
1.8.7.	Cotação	MERCADO	COLUNA MADEIRA ECOLÓGICA 120 X 120 X 3m - BRUTO	M	24,00	70,66	BDI 1	85,17	2.044,17	RA
1.8.8.	Cotação	MERCADO	COLUNA MADEIRA ECOLÓGICA 90 X 90 X 3m - PRETO	M	45,00	46,90	BDI 1	56,53	2.544,00	RA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACIEIRA	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS URBANAS

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	06-25 (N DES.)	PARQUE ECOLÓGICO ETAPA 02	MACIEIRA/SC	20,54%	15,02%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO ↓
PARQUE ECOLÓGICO ETAPA 02									**495.193,81**	
1.8.9.	Cotação	MERCADO	COLUNA MADEIRA ECOLÓGICA 40 X 50 - PRETO	M	300,00	24,56	BDI 1	29,60	8.881,39	RA
1.8.10.	SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,00	36,35	BDI 1	43,82	1.752,65	RA
1.8.11.	SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,00	26,44	BDI 1	31,87	1.274,83	RA
1.9.			**DECK MADEIRA GUARDA-CORPO**					**-**	**17.850,46**	
1.9.1.	Cotação	MERCADO	TABUA MADEIRA ECOLÓGICA 150 X 32 X 1,20M (VERTICAL)	M	120,00	57,76	BDI 1	69,62	8.354,87	RA
1.9.2.	Cotação	MERCADO	PALANQUE MADEIRA ECOLÓGICA 90 X 60 X 3,00m (8 PILAR DE 1,20)	M	180,00	30,15	BDI 1	36,34	6.541,71	RA
1.9.3.	Cotação	MERCADO	PERFIL REFILADO 3X3 3,00m	UN	12,00	44,15	BDI 1	53,22	638,62	RA
1.9.4.	Cotação	MERCADO	PARAFUSO JFX CH PHILIPS 4,5X50mm BI (ICX)	PCT	20,00	9,95	BDI 1	11,99	239,87	RA
1.9.5.	Cotação	MERCADO	PREGO CABEÇA 18X30	PCT	4,00	15,15	BDI 1	18,26	73,05	RA
1.9.6.	Cotação	MERCADO	SARRAFO MADEIRA PINHEIRO 1X3	M	182,00	5,81	BDI 1	7,00	1.274,61	RA
1.9.7.	Cotação	MERCADO	TAMPA PALANQUE 120 X 120mm IPE	UN	20,00	5,07	BDI 1	6,11	122,23	RA
1.9.8.	SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	36,35	BDI 1	43,82	350,53	RA
1.9.9.	SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	26,44	BDI 1	31,87	254,97	RA
1.10.			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**					**-**	**73.164,73**	
1.10.1.	SINAPI	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	150,00	5,62	BDI 1	6,77	1.016,15	RA
1.10.2.	SINAPI	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	150,00	5,62	BDI 1	6,77	1.016,15	RA
1.10.3.	SINAPI	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	700,00	8,24	BDI 1	9,93	6.952,75	RA
1.10.4.	SINAPI	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	700,00	8,24	BDI 1	9,93	6.952,75	RA
1.10.5.	SINAPI	74166/1	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	212,17	BDI 1	255,75	255,75	RA
1.10.6.	SINAPI-I	40400	ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 25 MM	M	700,00	1,41	BDI 1	1,70	1.189,73	RA
1.10.7.	SINAPI-I	40402	ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 40 MM	M	160,00	2,67	BDI 1	3,22	514,95	RA
1.10.8.	SINAPI-I	404	FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO)	M	40,00	1,42	BDI 1	1,71	68,47	RA
1.10.9.	SINAPI-I	20111	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	UN	15,00	10,45	BDI 1	12,60	188,95	RA
1.10.10.	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	45,00	84,04	BDI 1	101,30	4.558,58	RA
1.10.11.	SINAPI-I	42244	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 33 W ATE 50 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	UN	45,00	124,98	BDI 1	150,65	6.779,29	RA
1.10.12.	Cotação	MERCADO	PARAFUSO 16X45mm	PÇ	30,00	1,25	BDI 1	1,51	45,20	RA
1.10.13.	SINAPI	100619	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025	UN	45,00	635,73	BDI 1	766,31	34.483,90	RA
1.10.14.	SINAPI	83447	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	45,00	168,54	BDI 1	203,16	9.142,12	RA
1.11.			**PAISAGISMO**					**-**	**10.148,08**	

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACIEIRA	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS URBANAS

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	06-25 (N DES.)	PARQUE ECOLÓGICO ETAPA 02	MACIEIRA/SC	20,54%	15,02%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO ↓
PARQUE ECOLÓGICO ETAPA 02									**495.193,81**	
1.11.1.	Cotação	MERCADO	SEIXO ROLADO (OLHO DE SAPO) - 25 KG	SC	4,00	15,00	BDI 1	18,08	72,32	RA
1.11.2.	Cotação	MERCADO	AGAVE-FURCROIDEA - AGAVE FURCROYDES	UN	30,00	58,00	BDI 2	66,71	2.001,35	RA
1.11.3.	Cotação	MERCADO	BUXINHO - BUXUS SEMPERVIRENS	UN	58,00	26,00	BDI 2	29,91	1.734,50	RA
1.11.4.	Cotação	MERCADO	AZALÉIA - RHODODENDRON SIMSII	UN	24,00	35,00	BDI 2	40,26	966,17	RA
1.11.5.	Cotação	MERCADO	JERIVÁ - SYAGRUS ROMANZOFFIANA	UN	24,00	78,00	BDI 2	89,72	2.153,17	RA
1.11.6.	Cotação	MERCADO	IPÊ AMARELO DE JARDIM - TECOMA STANS	UN	20,00	15,00	BDI 2	17,25	345,06	RA
1.11.7.	Cotação	MERCADO	PETÚNIA - PETÚNIA INTEGRIFOLIA (MUDA)	UN	100,00	25,00	BDI 2	28,76	2.875,50	RA
1.12.			**MOBILIÁRIO PRAÇA**					**-**	**52.910,70**	
1.12.1.	Cotação	MERCADO	BANCO ECOMADEIRA PLÁSTICA 150CM, PESO 25 Kg, COR IPÊ	UN	30,00	678,14	BDI 2	780,00	23.399,90	RA
1.12.2.	Cotação	MERCADO	CONJUNTO DE MESA DE XADREZ C/ BANCOS EM CONCRETO REDONDOS (FEITA SOB ENCOMENDA NAS DIMENSÕES ESPECIFICADAS EM DETALHAMENTO)	UN	4,00	978,35	BDI 2	1.125,30	4.501,19	RA
1.12.3.	Cotação	MERCADO	LIXEIRA SOBRE 1 PERNA, REVESTIMENTO EM RIPAS DE MADEIRA PLÁSTICA, COM TAMPA (DIMENSÕES CONFORME DETALHAMENTO)	UN	30,00	724,79	BDI 2	833,65	25.009,60	RA
1.13.			**BRINQUEDOS**					**-**	**4.616,33**	
1.13.1.	Cotação	TCE-SC	BALANÇO INFANTIL C/ 2 ASSENTOS	UN	1,00	1.421,50	BDI 2	1.635,01	1.635,01	RA
1.13.2.	Cotação	TCE-SC	CARROSSEL INFANTIL 8 LUGARES (1,80m DE DIÂMETRO)	UN	1,00	1.400,00	BDI 2	1.610,28	1.610,28	RA
1.13.3.	Cotação	TCE-SC	GANGORRA DE ALUMÍNIO 2 UNIDADES (2,00m DE COMPRIMENTO)	UN	1,00	1.192,00	BDI 2	1.371,04	1.371,04	RA
1.14.			**ACADEMIA AO AR LIVRE (REFORMA)**					**-**	**8.635,79**	
1.14.1.	Cotação	MERCADO	REFORMA, PINTURA E REINSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS	UN	1,00	5.000,00	BDI 1	6.027,00	6.027,00	RA
1.14.2.	SINAPI-I	157	ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI PARA INJECAO EM TRINCAS, BICOMPONENTE, BAIXA VISCOSIDADE	KG	5,00	152,58	BDI 1	183,92	919,60	RA
1.14.3.	SINAPI-I	142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	5,00	35,15	BDI 1	42,37	211,85	RA
1.14.4.	SINAPI	102489	PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021	M2	40,00	30,64	BDI 1	36,93	1.477,34	RA
1.15.			**SEGURANÇA**					**-**	**9.503,89**	
1.15.1.	SINAPI-I	37712	TELA ARAME GALVANIZADO REVESTIDO COM POLIMERO, MALHA HEXAGONAL DUPLA TORCAO, 8 X 10 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO *2,4* MM	M2	50,40	69,04	BDI 1	83,22	4.194,33	RA
1.15.2.	SINAPI-I	2747	MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 16 A 20 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA)	M	16,80	29,93	BDI 1	36,08	606,10	RA
1.15.3.	SINAPI-I	4115	MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 12 A 15 CM, H = 3,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	84,00	26,41	BDI 1	31,83	2.674,11	RA
1.15.4.	SINAPI-I	5077	GRAMPO DE ACO POLIDO 7/8" X 9	KG	5,00	19,53	BDI 1	23,54	117,71	RA
1.15.5.	SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,00	36,35	BDI 1	43,82	876,33	RA
1.15.6.	SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,00	26,44	BDI 1	31,87	637,42	RA
1.15.7.	SINAPI-I	10475	VERNIZ TIPO COPAL PARA MADEIRA, BRILHANTE, USO INTERNO	L	10,00	33,01	BDI 1	39,79	397,90	RA
1.16.			**SERVIÇOS FINAIS**					**-**	**21.728,62**	
1.16.1.	Cotação	MERCADO	SMARTTOTEN/TOTEM DE HIDRATAÇÃO ÁGUA GELADA, ÁGUA QUENTE, ÁGUA PET	UN	1,00	14.100,00	BDI 1	16.996,14	16.996,14	RA
1.16.2.	SINAPI	MERCADO	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO 0,40X0,60m, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	2,00	458,33	BDI 1	552,47	1.104,94	RA
1.16.3.	SINAPI	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	1.253,92	2,40	BDI 1	2,89	3.627,54	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACIEIRA	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS URBANAS			
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
FLORIANOPOLIS	06-25 (N DES.)	PARQUE ECOLÓGICO ETAPA 02	MACIEIRA/SC	20,54%	15,02%	0,00%

RECURSO →

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)
PARQUE ECOLÓGICO ETAPA 02									**495.193,81**

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI;

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

gov.br
Documento assinado digitalmente
JEAN MARCELO ZIERO
Data: 30/07/2025 15:02:56-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MACIEIRA/SC
Local

quarta-feira, 30 de julho de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: JEAN MARCELO ZIERO
CREA/CAU: A32454-0
ART/RRT: 0