PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACIEIRA	ESTRUTURA INDUSTRIAL

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	04-25 (N DES.)	ESTRUTURA INDUSTRIAL 25X40	MACIEIRA / SC	20,76%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO ↓
ESTRUTURA INDUSTRIAL 25X40									**308.972,78**	
1.			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**-**	**20.235,92**	
1.1.			**CANTEIRO DE OBRA**					**-**	**20.235,92**	
1.1.1.	SINAPI	98458	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024	M2	24,00	103,95	BDI 1	125,53	3.012,72	RA
1.1.2.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,88	466,50	BDI 1	563,35	1.622,45	RA
1.1.3.	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	105,00	93,21	BDI 1	112,56	11.818,80	RA
1.1.4.	Cotação	2506100	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MÊS	3,00	662,10	BDI 1	799,55	2.398,65	RA
1.1.5.	SINAPI	93415	GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	90,00	12,73	BDI 1	15,37	1.383,30	RA
2.			**TERRAPLENAGEM E FUNDAÇÕES**					**-**	**33.828,02**	
2.1.			**ESCAVAÇÃO SAPATAS E PISCINA**					**-**	**4.101,57**	
2.1.1.	SINAPI	96520	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	27,00	99,85	BDI 1	120,58	3.255,66	RA
2.1.2.	SINAPI	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	27,00	10,13	BDI 1	12,23	330,21	RA
2.1.3.	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	135,00	3,16	BDI 1	3,82	515,70	RA
2.2.			**SAPATAS**					**-**	**29.726,45**	
2.2.1.	SINAPI	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	963,07	13,50	BDI 1	16,30	15.698,04	RA
2.2.2.	SINAPI	96556	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	12,04	964,85	BDI 1	1.165,15	14.028,41	RA
3.			**ESTRUTURA**					**-**	**58.618,62**	
3.1.			**CONCRETO PILARES PRE-MOLDADOS**					**-**	**19.089,22**	
3.1.1.	SINAPI	103669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	14,63	1.080,49	BDI 1	1.304,80	19.089,22	RA
3.2.			**ARMAÇÃO PILARES PRE-MOLDADOS**					**-**	**27.006,98**	
3.2.1.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1.170,40	11,49	BDI 1	13,88	16.245,15	RA
3.2.2.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	585,20	15,23	BDI 1	18,39	10.761,83	RA
3.3.			**MONTAGEM DA ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA**					**-**	**12.522,42**	

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACIEIRA	ESTRUTURA INDUSTRIAL

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	04-25 (N DES.)	ESTRUTURA INDUSTRIAL 25X40	MACIEIRA / SC	20,76%	0,00%	0,00%

RECURSO ↓

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	
ESTRUTURA INDUSTRIAL 25X40									**308.972,78**	
3.3.1.	Composição	202510140	Montagem de pilar	UND	18,00	576,09	BDI 1	695,69	12.522,42	RA
4.			**COBERTURA**					**-**	**196.290,22**	
4.1.			**ESTRUTURA**					**-**	**117.532,80**	
4.1.1.	Composição	0102	TESOURA COM PERFIL LAMINADO METÁLICO, COM CONEXÕES SOLDADAS, INC. TERÇAS, COM PINTURA DE FUNDO TIPO ZARÇÃO, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA	KG	9.240,00	10,53	BDI 1	12,72	117.532,80	RA
4.2.			**TELHAS**					**-**	**78.757,42**	
4.2.1.	Composição	0101	TELHAMENTO COM TELHAS TRAPEZOIDAL DE AÇO/ALUMINIO 0,43mm COM 2 AGUAS, INCLUSO IÇAMENTO, CUMEEIRAS, PARAFUÇOS (MAT+MO)	M	1.139,76	57,22	BDI 1	69,10	78.757,42	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

BRUNO REGALIN:10127820930 Assinado de forma digital por BRUNO REGALIN:10127820930 Dados: 2026.05.20 13:07:56 -03'00'

MACIEIRA / SC
Local

quarta-feira, 20 de maio de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: BRUNO REGALIN
CREA/CAU: 164.059-2
ART/RRT: 0