PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACIEIRA	ESTRUTURA INDUSTRIAL

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	04-25 (N DES.)	ESTRUTURA INDUSTRIAL 30X50	MACIEIRA / SC	20,76%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO ↓
ESTRUTURA INDUSTRIAL 30X50									**456.995,22**	
1.			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**-**	**26.580,42**	
1.1.			**CANTEIRO DE OBRA**					**-**	**26.580,42**	
1.1.1.	SINAPI	98458	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024	M2	24,00	103,95	BDI 1	125,53	3.012,72	RA
1.1.2.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,88	466,50	BDI 1	563,35	1.622,45	RA
1.1.3.	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	160,00	93,21	BDI 1	112,56	18.009,60	RA
1.1.4.	Cotação	2506100	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MÊS	3,00	662,10	BDI 1	799,55	2.398,65	RA
1.1.5.	SINAPI	93415	GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	100,00	12,73	BDI 1	15,37	1.537,00	RA
2.			**TERRAPLENAGEM E FUNDAÇÕES**					**-**	**41.858,94**	
2.1.			**ESCAVAÇÃO SAPATAS E PISCINA**					**-**	**5.013,03**	
2.1.1.	SINAPI	96520	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	33,00	99,85	BDI 1	120,58	3.979,14	RA
2.1.2.	SINAPI	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	33,00	10,13	BDI 1	12,23	403,59	RA
2.1.3.	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	165,00	3,16	BDI 1	3,82	630,30	RA
2.2.			**SAPATAS**					**-**	**36.845,91**	
2.2.1.	SINAPI	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	1.193,98	13,50	BDI 1	16,30	19.461,87	RA
2.2.2.	SINAPI	96556	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	14,92	964,85	BDI 1	1.165,15	17.384,04	RA
3.			**ESTRUTURA**					**-**	**70.739,15**	
3.1.			**CONCRETO PILARES PRE-MOLDADOS**					**-**	**25.260,93**	
3.1.1.	SINAPI	103669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	19,36	1.080,49	BDI 1	1.304,80	25.260,93	RA
3.2.			**ARMAÇÃO PILARES PRE-MOLDADOS**					**-**	**35.738,56**	
3.2.1.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1.548,80	11,49	BDI 1	13,88	21.497,34	RA
3.2.2.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	774,40	15,23	BDI 1	18,39	14.241,22	RA
3.3.			**MONTAGEM DA ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA**					**-**	**9.739,66**	

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACIEIRA	ESTRUTURA INDUSTRIAL

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	04-25 (N DES.)	ESTRUTURA INDUSTRIAL 30X50	MACIEIRA / SC	20,76%	0,00%	0,00%

RECURSO ↓

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	
ESTRUTURA INDUSTRIAL 30X50									**456.995,22**	
3.3.1.	Composição	202510140	Montagem de pilar	UND	14,00	576,09	BDI 1	695,69	9.739,66	RA
4.			**COBERTURA**					**-**	**317.816,71**	
4.1.			**ESTRUTURA**					**-**	**201.764,64**	
4.1.1.	Composição	0102	TESOURA COM PERFIL LAMINADO METÁLICO, COM CONEXÕES SOLDADAS, INC. TERÇAS, COM PINTURA DE FUNDO TIPO ZARÇÃO, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA	KG	15.862,00	10,53	BDI 1	12,72	201.764,64	RA
4.2.			**TELHAS**					**-**	**116.052,07**	
4.2.1.	Composição	0101	TELHAMENTO COM TELHAS TRAPEZOIDAL DE AÇO/ALUMINIO 0,43mm COM 2 AGUAS, INCLUSO IÇAMENTO, CUMEEIRAS, PARAFUÇOS (MAT+MO)	M	1.679,48	57,22	BDI 1	69,10	116.052,07	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

MACIEIRA / SC
Local

quarta-feira, 20 de maio de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: BRUNO REGALIN
CREA/CAU: 164.059-2
ART/RRT: 0

BRUNO REGALIN:10127820930

Assinado de forma digital por BRUNO REGALIN:10127820930
Dados: 2026.05.20 13:06:08 -03'00'