PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACIEIRA	ESTRUTURA INDUSTRIAL

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	04-26 (N DES.)	ESTRUTURA INDUSTRIAL 20X40	MACIEIRA / SC	20,76%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
ESTRUTURA INDUSTRIAL 20X40									**299.108,98**	
1.			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**-**	**16.453,12**	
1.1.			**CANTEIRO DE OBRA**					**-**	**16.453,12**	
1.1.1.	SINAPI	98458	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024	M2	24,00	106,56	BDI 1	128,68	3.088,32	RA
1.1.2.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,88	502,69	BDI 1	607,05	1.748,30	RA
1.1.3.	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	60,00	96,52	BDI 1	116,56	6.993,60	RA
1.1.4.	Cotação	2506100	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MÊS	4,00	662,10	BDI 1	799,55	3.198,20	RA
1.1.5.	SINAPI	93415	GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	90,00	13,11	BDI 1	15,83	1.424,70	RA
2.			**TERRAPLENAGEM E FUNDAÇÕES**					**-**	**35.290,39**	
2.1.			**ESCAVAÇÃO SAPATAS**					**-**	**4.489,29**	
2.1.1.	SINAPI	96520	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	27,00	108,97	BDI 1	131,59	3.552,93	RA
2.1.2.	SINAPI	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	27,00	10,83	BDI 1	13,08	353,16	RA
2.1.3.	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	135,00	3,58	BDI 1	4,32	583,20	RA
2.2.			**SAPATAS**					**-**	**30.801,10**	
2.2.1.	SINAPI	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	963,07	12,95	BDI 1	15,64	15.062,41	RA
2.2.2.	SINAPI	96556	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	12,04	1.082,48	BDI 1	1.307,20	15.738,69	RA
3.			**ESTRUTURA**					**-**	**63.083,90**	
3.1.			**CONCRETO PILARES PRE-MOLDADOS**					**-**	**21.990,08**	
3.1.1.	SINAPI	103669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	15,30	1.190,18	BDI 1	1.437,26	21.990,08	RA
3.2.			**ARMAÇÃO PILARES PRE-MOLDADOS**					**-**	**26.989,20**	
3.2.1.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1.224,00	10,77	BDI 1	13,01	15.924,24	RA
3.2.2.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	612,00	14,97	BDI 1	18,08	11.064,96	RA
3.3.			**MONTAGEM DA ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA**					**-**	**14.104,62**	

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACIEIRA	ESTRUTURA INDUSTRIAL

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	04-26 (N DES.)	ESTRUTURA INDUSTRIAL 20X40	MACIEIRA / SC	20,76%	0,00%	0,00%

RECURSO ↓

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	
ESTRUTURA INDUSTRIAL 20X40									**299.108,98**	
3.3.1.	Composição	202510140	Montagem de pilar	UND	18,00	648,88	BDI 1	783,59	14.104,62	RA
4.			**COBERTURA**					**-**	**184.281,57**	
4.1.			**ESTRUTURA**					**-**	**127.783,58**	
4.1.1.	Composição	0102	TESOURA COM PERFIL LAMINADO METÁLICO, COM CONEXÕES SOLDADAS, INC. TERÇAS, COM PINTURA DE FUNDO TIPO ZARÇÃO, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA	KG	8.362,80	12,65	BDI 1	15,28	127.783,58	RA
4.2.			**TELHAS**					**-**	**56.497,99**	
4.2.1.	Composição	0101	TELHAMENTO COM TELHAS TRAPEZOIDAL DE AÇO/ALUMINIO 0,43mm COM 2 AGUAS, INCLUSO IÇAMENTO, CUMEEIRAS, PARAFUÇOS (MAT+MO)	M2	908,62	51,49	BDI 1	62,18	56.497,99	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

MACIEIRA / SC
Local

segunda-feira, 8 de junho de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: BRUNO REGALIN
CREA/CAU: 164.059-2
ART/RRT: 0

BRUNO REGALIN:10127820930

Assinado de forma digital por BRUNO REGALIN:10127820930
Dados: 2026.06.08 11:10:27 -03'00'