ORÇAMENTO ART/RRT Nº: 1111	**BDI SEM Desoneração: 23%**
Tomador: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACIEIRA	**terça-feira, 14 de novembro de 2017**
Programa: COBERTURA PATIO	**Nº do contrato: 0-0 / 0**
Empreendimento: COBERTURA ESCOLA KM30	

Encargos sociais s/ m.o.
121% (hora)
80% (mês)

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R$ UNITÁRIO	30.804,67 TOTAL	*Fonte	Código SINAPI SEM Desoneração
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**				**1.782,33**		
1.1	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS,	m2	283,36	6,29	1.782,33		74077/003
2	**COBERTURA**				**28.183,59**		
2.1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 11 M,PARA TELHA ONDULADA DE	und	7,00	1.298,72	9.091,04		92618
	FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO						
2.2	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCL. USO IÇAMENTO	m2	251,20	46,83	11.763,70		94213
2.3	RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM	m	4,90	31,64	155,04		94231
2.4	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM,	m	50,60	59,39	3.005,13		94228
2.5	COBERTURA COM TELHA TRANSLUCIDA DE FIBRA DE VIDRO	m2	32,20	46,11	1.484,74		42735/DEINFRA
2.6	DESCIDA PLUVIAL DN 50MM FORN/INST.	m	45,60	21,89	998,18		89509
2.7	TELHA DE AÇO TRAPEZOIDAL (FECHAMENTO OITÃO)	m2	12,02	32,20	387,04		INSUMOS(7243)
2.8	FABRICAÇAO E INSTALAÇAO DE APOIOS EM AÇO (PILARES) 14 UND (60 CM)	UND	1,00	1.298,72	1.298,72		92618
3	**LIMPEZA**	**m2**			**838,75**		
3.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA		283,36	2,96	838,75		9537
	OBS: REFERÊNCIAS TABELA SINAPI SET. 2017						

ORÇAMENTO ART/RRT Nº: 1111	**BDI SEM Desoneração: 23%**
Tomador: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACIEIRA	**terça-feira, 14 de novembro de 2017**
Programa: COBERTURA PATIO	**Nº do contrato: 0-0 / 0**
Empreendimento: COBERTURA ESCOLA KM30	

Encargos sociais s/ m.o.
121% (hora)
80% (mês)

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R$ 30.804,67 UNITÁRIO	TOTAL	*Fonte	Código SINAPI SEM Desoneração