

ORÇAMENTO ART/RRT Nº: 5206879-3

BDI COM Desoneração: 25,4%

Tomador: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACIEIRA

quarta-feira, 3 de outubro de 2018

Encargos sociais s/m.o.

Programa: SEGUNDA ETAPA - PAVIMENTAÇÃO

Nº do contrato: 0-0 / 0

124,79% (hora)
82,61% (mês)

Empreendimento: PASSEIO C/ ACESS. RUAS ANGELO PANDINI E RODOLFO NICKEL SEGUNDA ETAPA

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$		TOTAL	*Fonte	Código	SINAPI	COM
				UNITÁRIO						
	PAVIMENTAÇÃO PASSEIO RUA ANGELO PANDINI					35.092,05				
1	SERVIÇOS PRELIMINARES RUA ANGELO PANDINI					73,21				
1.1	LOCAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO	M2	209,16	0,35		73,21		78472-Sinapi		
2	SERVIÇOS COMPLEMENTARES RUA ANGELO PANDINI (PASSEIOS)					14.515,60				
2.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE	M2	209,16	5,02		1.049,98		41722-Sinapi		
2.2	PASSEIO COM PAVER DORMIDO 35MPA E=6CM - liso cinza e podotati vermelho	M2	198,70	61,68		12.255,82		93680-Sinapi		
2.3	LASTRO EM PO DE PEDRA E=5CM	M3	10,46	115,66		1.209,80		96624-Sinapi		
3	LIMPEZA DA OBRA RUA ANGELO PANDINI					508,26				
3.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	209,16	2,43		508,26		9537-SINAPI		
	PAVIMENTAÇÃO PASSEIO RUA RODOLFO NICKEL									
4	SERVIÇOS PRELIMINARES RUA RODOLFO NICKEL					96,96				
4.1	LOCAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO	M2	277,02	0,35		96,96		78472-Sinapi		
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES RUA RODOLFO NICKEL					19.224,86				
5.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE	M2	277,02	5,02		1.390,64		41722-Sinapi		
5.2	PASSEIO COM PAVER DORMIDO 35MPA E=6CM - liso cinza e podotati vermelho	M2	263,17	61,68		16.232,33		92396		
5.3	LASTRO EM PO DE PEDRA E=5CM	M3	13,85	115,66		1.601,89		96624-Sinapi		
6	LIMPEZA DA OBRA RUA RODOLFO NICKEL					673,16				
6.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	277,02	2,43		673,16		9537-SINAPI		
	REF SINAPI 07/2018									
TOTAL				R\$		35.092,05				

Responsável Técnico do(a) **PREFEITURA MUNICIPAL DE MACIEIRA**
Carimbo e Assinatura

Ronaldo Regalim
Eng. Civil

ORÇAMENTO ART/RRT Nº: 5206879-3

BDI COM Desoneração: 25,4%

Tomador: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACIEIRA

quarta-feira, 3 de outubro de 2018

Programa: SEGUNDA ETAPA - PAVIMENTAÇÃO

Nº do contrato: 0-0 / 0

Empreendimento: PASSEIO C/ ACCESS. RUAS ANGELO PANDINI E RODOLFO NICKEL SEGUNDA ETAPA

Encargos sociais s/ m.o.
124,79% (hora)
82,61% (mês)

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$		*Fonte	Código		
				UNITÁRIO	TOTAL		SINAPI	COM	
					35.092,05				


Ronaldo Regalin
Engº Civil
CREA 36714-0

CRONOGRAMA GLOBAL

Empreendimento: PASSEIO C/ ACCESS. RUAS ANGELO PANDINI E RODOLFO NICKEL SEGUNDA ETAPA

Nº do contrato: 0-0 / 0

Tomador: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACIEIRA

Programa: SEGUNDA ETAPA - PAVIMENTAÇÃO

Item	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	Investimento	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06	
			No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES RUA ANGELO PANDINI	73,21	25,00	25,00	25,00	50,00	30,00	80,00	20,00	100,00				
2	SERVIÇOS COMPLEMENTARES RUA ANGELO PANDINI (PASSEIOS)	14.515,60	25,00	25,00	25,00	50,00	30,00	80,00	20,00	100,00				
3	LIMPEZA DA OBRA RUA ANGELO PANDINI	508,26	25,00	25,00	25,00	50,00	30,00	80,00	20,00	100,00				
4	SERVIÇOS PRELIMINARES RUA RODOLFO NICKEL	96,96	25,00	25,00	25,00	50,00	30,00	80,00	20,00	100,00				
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES RUA RODOLFO NICKEL	19.224,86	25,00	25,00	25,00	50,00	30,00	80,00	20,00	100,00				
6	LIMPEZA DA OBRA RUA RODOLFO NICKEL	673,16	25,00	25,00	25,00	50,00	30,00	80,00	20,00	100,00				
TOTAL (%)			25,00	25,00	25,00	50,00	30,00	80,00	20,00	100,00				
REPASSSE		35.092,05	8.773,01	8.773,01	8.773,01	10.527,62	7.018,41	7.018,41	100,00					
Contrapartida Financeira														
Contrapartida Fisica														
Outras Fontes														
TOTAL (R\$)		35.092,05	8.773,01	8.773,01	8.773,01	10.527,62	7.018,41	7.018,41	100,00					
ACUMULADO (R\$)			8.773,01	17.546,03	28.073,64	35.092,05								

Responsável Técnico de(o)(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE MACIEIRA

Carimbo e Assinatura

Robaldo Regalin
Engº Civil

Contrapartida Financeira
Contrapartida Fisica
Outras Fontes

quarta-feira, 3 de outubro de 2018

Data