

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE MACIEIRA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO ACESSIBILIDADE PASSEIOS RUA DONA MARIA MENDES, RUA JOSÉ AUGUSTO ROYER E DEMAIS			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 05-18 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE ADEQUAÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS MUNICIPIO MACIEIRA	MUNICÍPIO / UF Macieira/SC	BDI 1 23,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
ADEQUAÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS MUNICIPIO MACIEIRA									500.199,30	
2.			ACESSIBILIDADE PASSEIOS RUA DONA MARIA MENDES, RUA JOSÉ AUGUSTO ROYER E DEMAIS RUAS					-	500.199,30	
2.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	18.220,61	
2.1.1.	SINAPI	97635	RETIRADA DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2	1.060,47	8,30	BDI 1	10,21	10.827,40	RA
2.1.2.	SINAPI	92970/1	COMPOSIÇÃO DEMOLIÇÃO DE CALÇADAS EM CONCRETO, (e=15cm) COM MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL.	M2	437,64	12,38	BDI 1	15,23	6.665,26	RA
2.1.3.	SINAPI	72898	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	65,64	3,89	BDI 1	4,78	313,76	RA
2.1.4.	SINAPI	72899	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT ATE 0,5 KM	M3	65,64	5,13	BDI 1	6,31	414,19	RA
2.2.			PREPARO DA BASE					-	18.529,81	
2.2.1.	SINAPI	5622 MAR/2016	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO C/ SOQUETE	M2	3.647,60	4,13	BDI 1	5,08	18.529,81	RA
2.3.			PAVIMENTAÇÃO COMPLETA					-	414.117,20	
2.3.1.	SINAPI	93028	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, EXPESSURA 6 CM, COM COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA ESPESSURA 5CM E REJUNTE EM PÓ DE PEDRA.	M2	3.657,71	57,01	BDI 1	70,12	256.478,63	RA
2.3.2.	SINAPI	94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO C/ EXTRUSORA 11,5cm BASE 22cm ALTURA	M	1.459,00	22,02	BDI 1	27,08	39.509,72	RA
2.3.3.	SINAPI	93030	EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM ALERTA, ESPESSURA 6 CM, COM COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSURA 5 CM E REJUNTE DE PO DE PEDRA	M2	1.126,00	69,53	BDI 1	85,52	96.295,52	RA
2.3.4.	SINAPI	73843/1	MURO DE ARRIMO DE CONCRETO CICLOPICO COM 30% DE PEDRA DE MAO	M3	14,60	341,00	BDI 1	419,43	6.123,68	RA
2.3.5.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	107,00	33,10	BDI 1	40,71	4.355,97	RA
2.3.6.	SINAPI	91345	RAMPA DE ACESSIBILIDADE, FIGURA 93 DA NORMA, PARA PASSEIO COM MEIO-FIO H = 15 CM, DE PISO DE CONCRETO E = 5 CM, INCLUSIVE FAIXAS DE 40 CM PISO PODOTATIL DE CONCRETO ALERTA/DIRECIONAL E COLCHAO DE PO DE PEDRA E = 5 CM, AREA TOTAL = 5,94 M2 (NBR 9050/2015)	UN	36,00	256,41	BDI 1	315,38	11.353,68	RA
2.4.			FAIXA ELEVADA C/ 12 METROS DE LARGURA DE PISTA (4 UNIDADES)					-	44.185,97	
2.4.1.	SINAPI	72942	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-1C	M2	308,00	1,22	BDI 1	1,50	462,00	RA
2.4.2.	SINAPI	93177	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	9,24	1,44	BDI 1	1,77	16,35	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE MACIEIRA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO ACESSIBILIDADE PASSEIOS RUA DONA MARIA MENDES, RUA JOSÉ AUGUSTO ROYER E DEMAIS			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 05-18 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE ADEQUAÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS MUNICIPIO MACIEIRA	MUNICÍPIO / UF Macieira/SC	BDI 1 23,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
ADEQUAÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS MUNICIPIO MACIEIRA									500.199,30	
2.4.3.	SINAPI	95994	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESSURA DE 4,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	36,52	663,36	BDI 1	815,93	29.797,76	RA
2.4.4.	SINAPI	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10M3 DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	TXKM	2.629,44	0,91	BDI 1	1,12	2.944,97	RA
2.4.5.	SINAPI	72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	105,60	20,33	BDI 1	25,01	2.641,06	RA
2.4.6.	SINAPI	96793	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA QUADRADA L = 60 CM, COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL	UM	8,00	323,56	BDI 1	397,98	3.183,84	RA
2.4.7.	SINAPI	40574	CANALETA P/ ESCOAMENTO DE ÁGUA - PERFIL U C/ 8 X 8 X 20cm AÇO GALV. EXP 1/4"	Kg	527,72	7,92	BDI 1	9,74	5.139,99	RA
2.5.			LIMPEZA					-	5.145,71	
2.5.1.	SINAPI	73806/2 COMPOSIÇÃO	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM SERVENTE DE OBRA	M2	5.145,71	0,81	BDI 1	1,00	5.145,71	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Macieira/SC
Local
segunda-feira, 19 de agosto de 2019
Data

Responsável Técnico
Nome: JEAN MARCELO ZIERO
CREA/CAU: A32454-0
ART/RRT: 0

RECURSO
↓