ESCOLA MUNICIPAL

ESCOLA MUNICIPAL

DELEGACIA DE POLÍCIA

FINAL CALÇAMENTO

MURO DE CONTENSÃO 27M

TALUDE SEM PASSEIO

ESCOLA ACESSO

DETALHE PADRÃO

RAMPA P.N.E (A CONSTRUIR)

FAIXA DE SEGURANÇA A EXECUTAR

GARAGEM

MURETA DE CONCRETO 17M

MURETA DE CONCRETO 147M

RUA PEDRO LOCATELLI

EXCLUSÃO 17 ML

DETALHE PADRÃO

RUA RODOLFO NICKEL

MURETA DE CONCRETO 3m

MURETA CONCRETO EXISTENTE

ESCADA

DETALHE 03

MURO DE CONTENSÃO DE 1,50m DE ALTURA SEM PASSEIO

FAIXA DE SEGURANÇA (ELEVADA)

COLÉGIO ESTADUAL A= 470,00 m2

COLÉGIO ESTADUAL A= 470,00 m2

A=375,00m2 MERCADO MORADIA

PISO PODOTATIL ALERTA

ALINHAMENTO DO IMOVEL

PLATAFORMA PRINCIPAL

MURETA DE CONCRETO (10x20Cm)

RAMPA LATERAL Inc. Máx. - 8,33%

inclin. 8,33%

150

GUIA SARJETA

40 180 120 (min.) 150 (recom.) 180 40

GUIA

RAMPA DE ACESSO DEF. FISICO

TRECHO A

EXT.=489m

A=833,50m2

ENTRE RUA PEDRO LOCATELLI E RUA RODOLFO NICKEL

REBAIXO PASSEIO

SEM ESC.

PISO PODOTATIL DIRECIONAL

40

ALINHAMENTO DO IMOVEL

PLATAFORMA PRINCIPAL

MURETA DE CONCRETO (10x20Cm)

PLATAFORMA PRINCIPAL

80 MIN.

var. 40 40 mín. 150

GUIA

SARJETA

var. largura da faixa de pedestre var.

PISO PODOTATIL ALERTA

FAIXA ELEVADA

SEM ESC.

LEGENDA

B.L BOCA DE LOBO

POSTE

PLACA

MURO

ENTRADA DE VEICULOS e=6 cm
EXTENSÃO=79,00m
ÁREA=118,50m2

PAVER Á CONSTRUIR e=6 cm
EXTENSÃO=342,00m
ÁREA=562,00m2

TOTAL TRECHO A
EXTENSÃO=489,00m
ÁREA=833,50m2
1 FAIXAS ELEVADAS
1 MURO DE CONTENÇÃO

PARA EFEITO DE CÁLCULO!
OBS: DESCONTA-SE 10cm NA LARGURA DA CALÇADA, DEVIDO AO MEIO-FIO.

8 RAMPAS P.N.E
4 FAIXAS SEGURANÇA Á CONSTRUIR

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS
ALTERACOES DO PROJETO SOMENTE PODERAO SER EFETUADAS MEDIANTE AUTORIZACAO DO PROJETISTA

AMARP
Associação dos Municípios do Alto Vale do Rio do Peixe

Ari José Galeski
Presidente

Odivar Clóvis Biscaro
Secretario Executivo

Av. Manoel Roque, 99
Videira - SC
Fone 5660255

TITULO: PASSEIO BAIRRO CENTRO

PRANCHA: 04

REFERENCIA: SINALIZAÇÃO C/ FAIXAS/RAMPAS P.N.E RUA PEDRO LOCATELLI/RUA RODOLFO NICKEL DETALHE FAIXA ELEVADA (TRECHO A)

PROPRIETARIO: PREF. MUN. MACIEIRA
95.992.020/0001-24
C.N.P.J.

ASSINATURA

RESPONSAVEL TECNICO: JEAN MARCELO ZIERO
ARQ. E URB.. CAU/BR A32454-0

ASSINATURA

DESENHO: JEAN

ESCALA: 1:100

DATA: JAN/2019

PREFEITURA