



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO CANCHA DE BOCHA				
PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE MACIEIRA		Município / UF MACIEIRA/SC	Localidade / Endereço CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA 3ª IDADE	Apelido do Empreendimento				
Data Base mar-19	Deson. Não	Localidade do SINAPI Florianópolis / SC	Descrição do Lote CANCHA DE BOCHA	BDI 1 23,01%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
CANCHA DE BOCHA									11.505,05
1.			CANCHA DE BOCHA					-	11.505,05
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	68,70
1.1.1.	COMP	015	RETIRADA E INSTALAÇÃO DE GRADE DE FERRO	M	24,80	2,25	BDI 1	2,77	68,70
1.2.			ALVENARIA					-	4.706,99
1.2.1.	COMP	001	VIGA BALDRAME CONCRETO ARMADO FCK 25 MPA - COMPLETA	M3	0,58	1.371,59	BDI 1	1.687,19	978,57
1.2.2.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	11,52	28,76	BDI 1	35,38	407,58
1.2.3.	SINAPI	87525	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE	M2	24,40	110,64	BDI 1	136,10	3.320,84
1.3.			CANCHA DE BOCHA					-	6.729,36
1.3.1.	SINAPI	84084	APICOAMENTO MANUAL DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO	M2	98,80	6,61	BDI 1	8,13	803,24
1.3.2.	SINAPI	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM	M2	98,80	26,34	BDI 1	32,40	3.201,12
1.3.3.	SINAPI	68053	FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO,	M2	98,80	4,83	BDI 1	5,94	586,87
1.3.4.	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE	M3	4,94	104,51	BDI 1	128,56	635,09
1.3.5.	COMP	014	REVESTIMENTO COM TÁBUA DE PINUS 2,5X30CM E SARRAFO DE 2,5X5CM, FORNECIDA E	M2	48,80	25,04	BDI 1	30,80	1.503,04

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

MACIEIRA/SC
Local

21 de junho de 2019
Data

Nome: GUILHERME CLAMER TELES
Título: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU 203.582
ART/RRT: