



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO				
				BANHEIRO MASCULINO E FEMININO				
PROponente / Tomador		Município / UF	Localidade / Endereço	Apelido do Empreendimento				
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACIEIRA		MACIEIRA/SC	CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA 3ª IDADE					
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
mar-19	Não	Florianópolis / SC	COPA/COZINHA	23,01%				

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
COPA/COZINHA									
1.			WC ANTIGO					-	5.038,06
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	1.934,23
1.1.1.	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	7,35	7,21	BDI 1	8,87	65,19
1.1.2.	SINAPI	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	7,00	9,72	BDI 1	11,96	83,72
1.1.3.	SINAPI	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	5,00	1,21	BDI 1	1,49	7,45
1.1.4.	SINAPI	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	UN	8,00	7,08	BDI 1	8,71	69,68
1.1.5.	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM	M3	6,92	43,48	BDI 1	53,48	370,08
1.1.6.	SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,	M2	0,60	26,74	BDI 1	32,89	19,73
1.1.7.	COMP	016	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 70 X 210 CM, E = *35* MM,	UNID	1,00	281,60	BDI 1	346,40	346,40
1.1.8.	COMP	017	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 80 X 210 CM, E = *35* MM,	UNID	1,00	284,10	BDI 1	349,47	349,47
1.1.9.	COMP	018	BANCADA EM MDF BRANCO LISO 2 FACES, E=18MM COMPLETA E INSTALAÇÃO	M2	3,60	140,57	BDI 1	172,92	622,51
1.2.			INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA					-	3.049,19
1.2.1.	SINAPI-I	1198	CAP PVC, ROSCAVEL, 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	7,00	1,37	BDI 1	1,69	11,83
1.2.2.	SINAPI-I	1202	CAP PVC, ROSCAVEL, 1", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	5,00	2,50	BDI 1	3,08	15,40
1.2.3.	SINAPI-I	20088	CAP PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	5,00	8,42	BDI 1	10,36	51,80
1.2.4.	SINAPI-I	12909	CAP PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	7,00	2,23	BDI 1	2,74	19,18
1.2.5.	COMP	010	BANCADA DE MARMORE SINTETICO COM DUAS CUBA AÇO INOX C/VALVULA 3 1/2", DE	M2	3,81	459,70	BDI 1	565,48	2.154,48
1.2.6.	SINAPI	86909	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA,	UN	6,00	107,92	BDI 1	132,75	796,50
1.3.			PISO					-	54,64
1.3.1.	SINAPI	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM	M2	0,60	26,34	BDI 1	32,40	19,44
1.3.2.	SINAPI	87249	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE	M2	0,60	47,69	BDI 1	58,66	35,20

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

MACIEIRA/SC

Local

21 de junho de 2019

Data

Nome: GUILHERME CLAMER TELES

Título: ENGENHEIRO CIVIL

CREA/CAU 203.582

ART/RRT: