



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 000	Nº SICONV 000	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE MACIEIRA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO ACESSIBILIDADE PASSEIOS QUADRA COBERTA FNDE			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 04-2019.xls')	DATA BASE 04-19 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE EXECUÇÃO DE PASSEIO INTERNO COM ACESSIBILIDADE NA QUADRA	MUNICÍPIO / UF MACIEIRA / SC	BDI 1 23,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
EXECUÇÃO DE PASSEIO INTERNO COM ACESSIBILIDADE NA QUADRA COBERTA NO MUNICÍPIO DE MACIEIRA									13.767,16	
1.			ACESSIBILIDADE RUA RODOLFO NICKEL						13.767,16	
1.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA						293,75	
1.1.1.	SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	83,37	BDI 1	102,55	102,55	RA
1.1.2.	SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00	38,86	BDI 1	47,80	191,20	RA
1.2.			SERVIÇOS PRELIMINARES						998,39	
1.2.1.	SINAPI	73822/2	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	M2	98,20	0,56	BDI 1	0,69	67,76	RA
1.2.2.	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA	M2	2,50	302,64	BDI 1	372,25	930,63	RA
1.3.			PREPARO DA BASE						25,53	
1.3.1.	SINAPI	73864	NIVELAMENTO/CAMPACTAÇÃO DO SOLO	M2	98,20	0,21	BDI 1	0,26	25,53	RA
1.4.			PAVIMENTAÇÃO COMPLETA						12.249,16	
1.4.1.	SINAPI	93028	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, EXPESSURA 6 CM, COM COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA ESPESSURA 5CM E REJUNTE EM PÓ DE PEDRA.	M2	78,20	57,01	BDI 1	70,12	5.483,38	RA
1.4.2.	SINAPI	95031	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO ALERTA/DIRECIONAL, 40cm X 40cm X 2,5cm, SOBRE LASTRO DE CONCRETO ESPESSURA 3cm E REJUNTE CIMENTÍCIO, EXCLUSO COLCHÃO	M2	20,00	96,72	BDI 1	118,97	2.379,40	RA
1.4.3.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	100,00	33,10	BDI 1	40,71	4.071,00	RA
1.4.4.	SINAPI	91345	RAMPA DE ACESSIBILIDADE, FIGURA 93 DA NORMA, PARA PASSEIO COM MEIO-FIO H = 15 CM, DE PISO DE CONCRETO E = 5 CM, INCLUSIVE FAIXAS DE 40 CM PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO ALERTA/DIRECIONAL E COLCHAO DE PO DE PEDRA E = 5 CM, AREA TOTAL = 5,94 M2 (NBR 9050/2015)	UN	1,00	256,41	BDI 1	315,38	315,38	RA
1.5.			LIMPEZA						200,33	
1.5.1.	SINAPI	73806/1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM JATO DE ALTA PRESSÃO E ÁGUA	M2	98,20	1,66	BDI 1	2,04	200,33	RA

Encargos sociais:

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 000	Nº SICONV 000	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE MACIEIRA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO ACESSIBILIDADE PASSEIOS QUADRA COBERTA FNDE			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 04-2019.xls')	DATA BASE 04-19 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE EXECUÇÃO DE PASSEIO INTERNO COM ACESSIBILIDADE NA QUADRA	MUNICÍPIO / UF MACIEIRA / SC	BDI 1 23,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
EXECUÇÃO DE PASSEIO INTERNO COM ACESSIBILIDADE NA QUADRA COBERTA NO MUNICÍPIO DE MACIEIRA									13.767,16

MACIEIRA / SC
Local

quinta-feira, 14 de novembro de 2019
Data

Responsável Técnico
Nome: JEAN MARCELO ZIERO
CREA/CAU: A32454-0
ART/RRT: 7443675

RECURSO
←