



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
ACESSIBILIDADE PASSEIOS QUADRA COBERTA FNDE

Nº SICONV
000

Nº OPERAÇÃO
000

PROPOSTANTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACIEIRA

FRENTES DE OBRA:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
EXECUÇÃO DE PASSEIO INTERNO COM ACESSIBILIDADE NA QUADRA COBERTA NO MUNICÍPIO DE MACIEIRA				
1.	ACESSIBILIDADE RUA RODOLFO NICKEL		-	
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA		-	
1.1.1.	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	
1.1.2.	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00	
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-	
1.2.1.	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	M2	98,20	
1.2.2.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA	M2	2,50	
1.3.	PREPARO DA BASE		-	
1.3.1.	NIVELAMENTO/CAMPACTAÇÃO DO SOLO	M2	98,20	
1.4.	PAVIMENTAÇÃO COMPLETA		-	
1.4.1.	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM, COM COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA ESPESURA 5CM E REJUNTE EM PÓ DE PEDRA.	M2	78,20	
1.4.2.	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO ALERTA/DIRECIONAL, 40cm X 40cm X 2,5cm, SOBRE LASTRO DE CONCRETO ESPESURA 3cm E REJUNTE CIMENTÍCIO, EXCLUSO COLCHÃO	M2	20,00	
1.4.3.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	100,00	
1.4.4.	RAMPA DE ACESSIBILIDADE, FIGURA 93 DA NORMA, PARA PASSEIO COM MEIO-FIO H = 15 CM, DE PISO DE CONCRETO E = 5 CM, INCLUSIVE FAIXAS DE 40 CM PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO ALERTA/DIRECIONAL E COLCHAO DE PO DE PEDRA E = 5 CM, AREA TOTAL = 5,94 M2 (NBR 9050/2015)	UN	1,00	
1.5.	LIMPEZA		-	
1.5.1.	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM JATO DE ALTA PRESSÃO E ÁGUA	M2	98,20	

Agrupador de Eventos	RUA RODOLFO NICKEL (FRENTE QUADRA)	
	1	2
TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	13.767,16	
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	1,00	
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	4,00	
SERVIÇOS PRELIMINARES	98,20	
SERVIÇOS PRELIMINARES	2,50	
PREPARO DA BASE	98,20	
PAVIMENTAÇÃO COMPLETA	78,20	
PAVIMENTAÇÃO COMPLETA	20,00	
PAVIMENTAÇÃO COMPLETA	100,00	
PAVIMENTAÇÃO COMPLETA	1,00	
LIMPEZA	98,20	

MACIEIRA /SC
Local

quinta-feira, 14 de novembro de 2019

Data

Responsável Técnico
Nome: JEAN MARCELO ZIERO
CREA/CAU: A32454-0
ART/RRT: 7443675

APELIDO DO EMPREENDIMENTO ACESSIBILIDADE PASSEIOS QUADRA COBERTA FNDE	Nº SICONV 000	Nº OPERAÇÃO 000	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE MACIEIRA
---	-------------------------	---------------------------	---

Item	Descrição	Unidade	Quantidade						
EXECUÇÃO DE PASSEIO INTERNO COM ACESSIBILIDADE NA QUADRA COBERTA NO MUNICÍPIO DE MACIEIRA									
1.	ACESSIBILIDADE RUA RODOLFO NICKEL		-						
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA		-						
1.1.1.	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00						
1.1.2.	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00						
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-						
1.2.1.	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	M2	98,20						
1.2.2.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA	M2	2,50						
1.3.	PREPARO DA BASE		-						
1.3.1.	NIVELAMENTO/CAMPACTAÇÃO DO SOLO	M2	98,20						
1.4.	PAVIMENTAÇÃO COMPLETA		-						
1.4.1.	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM, COM COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA ESPESURA 5CM E REJUNTE EM PÓ DE PEDRA.	M2	78,20						
1.4.2.	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO ALERTA/DIRECIONAL, 40cm X 40cm X 2,5cm, SOBRE LASTRO DE CONCRETO ESPESURA 3cm E REJUNTE CIMENTÍCIO, EXCLUSO COLCHÃO	M2	20,00						
1.4.3.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	100,00						
1.4.4.	RAMPA DE ACESSIBILIDADE, FIGURA 93 DA NORMA, PARA PASSEIO COM MEIO-FIO H = 15 CM, DE PISO DE CONCRETO E = 5 CM, INCLUSIVE FAIXAS DE 40 CM PISO PODOTATIL DE CONCRETO ALERTA/DIRECIONAL E COLCHAO DE PO DE PEDRA E = 5 CM, AREA TOTAL = 5,94 M2 (NBR 9050/2015)	UN	1,00						
1.5.	LIMPEZA		-						
1.5.1.	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM JATO DE ALTA PRESSÃO E ÁGUA	M2	98,20						

MACIEIRA /SC

Local

quinta-feira, 14 de novembro de 2019

Data

Responsável Técnico

Nome: JEAN MARCELO ZIERO

CREA/CAU: A32454-0

ART/RRT: 7443675

APELIDO DO EMPREENDIMENTO ACESSIBILIDADE PASSEIOS QUADRA COBERTA FNDE	Nº SICONV 000	Nº OPERAÇÃO 000	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE MACIEIRA
---	-------------------------	---------------------------	---

Item	Descrição	Unidade	Quantidade						
EXECUÇÃO DE PASSEIO INTERNO COM ACESSIBILIDADE NA QUADRA COBERTA NO MUNICÍPIO DE MACIEIRA									
1.	ACESSIBILIDADE RUA RODOLFO NICKEL		-						
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA		-						
1.1.1.	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00						
1.1.2.	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00						
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-						
1.2.1.	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	M2	98,20						
1.2.2.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA	M2	2,50						
1.3.	PREPARO DA BASE		-						
1.3.1.	NIVELAMENTO/CAMPACTAÇÃO DO SOLO	M2	98,20						
1.4.	PAVIMENTAÇÃO COMPLETA		-						
1.4.1.	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM, COM COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA ESPESSURA 5CM E REJUNTE EM PÓ DE PEDRA.	M2	78,20						
1.4.2.	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO ALERTA/DIRECIONAL, 40cm X 40cm X 2,5cm, SOBRE LASTRO DE CONCRETO ESPESSURA 3cm E REJUNTE CIMENTÍCIO, EXCLUSO COLCHÃO	M2	20,00						
1.4.3.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	100,00						
1.4.4.	RAMPA DE ACESSIBILIDADE, FIGURA 93 DA NORMA, PARA PASSEIO COM MEIO-FIO H = 15 CM, DE PISO DE CONCRETO E = 5 CM, INCLUSIVE FAIXAS DE 40 CM PISO PODOTATIL DE CONCRETO ALERTA/DIRECIONAL E COLCHAO DE PO DE PEDRA E = 5 CM, AREA TOTAL = 5,94 M2 (NBR 9050/2015)	UN	1,00						
1.5.	LIMPEZA		-						
1.5.1.	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM JATO DE ALTA PRESSÃO E ÁGUA	M2	98,20						

MACIEIRA /SC

Local

quinta-feira, 14 de novembro de 2019

Data

Responsável Técnico

Nome: JEAN MARCELO ZIERO**CREA/CAU: A32454-0****ART/RRT: 7443675**