

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MACIEIRA**

**AMARP – DIVISÃO TÉCNICA**

**MEMORIAL DESCRITIVO**  
**COBERTURA POLICARBONATO**  
**GARAGEM VEÍCULOS PREFEITURA**  
**MACIEIRA - SC**

**JEAN MARCELO ZIERO**

Arq. e Urb. – CAU/BR A32454-0

Rua Manoel Roque, 99

Email [jean@amarp.org.br](mailto:jean@amarp.org.br)

Videira - SC

VIDEIRA, JULHO DE 2021.

A COBERTURA EM POLICARBONATO, será executada em Estrutura Metálica e Chapa de Policarbonato, localizada na Garagem de Veículos do Pátio da Prefeitura na Rua José Augusto Royer, 133, no Bairro Centro, no Município de MACIEIRA.

#### 01 - GENERALIDADES:

A construção deverá ser feita rigorosamente de acordo com o projeto aprovado.

Nos projetos apresentados, caso haja divergência entre as medidas tomadas em escala e medidas determinadas pôr cotas, prevalecerão sempre às últimas.

Caberá a empreiteira proceder a instalação da obra dentro das normas gerais de construção.

E de sua responsabilidade manter atualizados, no canteiro de obras, alvará, certidões e licenças, evitando interrupções pôr embargo.

Assim como ter um jogo completo aprovado e atualizado dos projetos, especificações, orçamentos e demais elementos que interessam ao serviço.

Todos os serviços deverão ter a aprovação previa da fiscalização, no que concerne as fases de execução da reforma do projeto.

Não serão aceitos materiais e serviços que não atendam as normas específicas, projeto, caderno de encargos e este memorial.

O canteiro deverá estar de acordo com a norma de segurança vigente NR-18.

Nenhum serviço deverá ser iniciado sem que os projetos, descrições dos projetos e memoriais de calculo estejam aprovados pelo Eng. Responsável fiscal da PMM.

Os detalhes arquitetônicos e materiais não descritos neste memorial deverão ser esclarecidos pelo Engenheiro fiscal da PMM.

Para facilitar o trabalho da fiscalização a contratada deverá especificar o horário em o Eng. Responsável pela obra estará na mesma. Este horário será fixado entre o Eng. Fiscal da PMM e a contratada, devendo o mesmo estar compreendido no período das 8 até as 12 e das 13 até as 17 horas, deverá ser diário (de segunda a sexta feira) e no mínimo de 3 horas diárias sempre no mesmo horário.

01 – SERVIÇOS PRELIMINARES:

01.01. LOCAÇÃO DA OBRA:

Será feito conforme Planta de Situação/Localização na Prancha 01 do projeto.

02 – COBERTURA TOLDO POLICARBONATO:

02.01. PILARES:

Executado em Tubo de Aço Galvanizado D=3", fixado com parafusos no piso, de acordo com o projeto.

02.02. ESTRUTURA:

Executado em Tesouras em estrutura metálica em Arco, vão até 15,00m, de acordo com o projeto.

02.03. COBERTURA:

Será executado Cobertura com Chapa de Policarbonato até 2 águas completo, apoiada em estrutura metálica em Arco.  
Foram observados os detalhes do projeto quanto a inclinação do telhado.

02.04. CALHAS:

Será executado em chapa galvanizada, de acordo com o projeto em outra etapa.



---

Jean Marcelo Ziero  
Arq. E Urbanista  
CAU/BR A32454-0  
Depto Técnico - AMARP

Videira, julho de 2021.