



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACIEIRA
ESTADO DE SANTA CATARINA
RUA JOSÉ AUGUSTO ROYER, Nº 133, CENTRO – C.N.P.J. 95.992.020/0001-00
FONE/ FAX : (49) 3574-2000 - e-mail: engenharia@maiceira.sc.gov.br
CEP: 89.518-000
site: www.macieira.sc.gov.br/

Memorial Descritivo Campo Localidade Salamoni

BS ENGENHERIA

ENG^a CIVIL: BRUNA CAROLINE CARVALHO

CREA/SC 180053-4

RUA MARECHAL CÂNDIDO RONDON, n^o51, CENTRO.

CAÇADOR-SC

EMAIL: bsengmacieira@gmail.com



MEMORIAL DESCRITIVO:

OBRA: CAMPO DE FUTEBOL

ENDEREÇO: FAZENDO BELA VISTA

GENERALIDADES:

1. A empresa ganhadora ficará responsável por realizar o PROJETO ESTRUTURAL, apresentando junto ART de projeto e execução, sendo que no orçamento terá somente uma ESTIMATIVA do estrutural, sendo ela posteriormente reavaliada após a entrega das mesmas junto a Prefeitura de Macieira.
2. A construção deverá ser feita rigorosamente de acordo com o projeto apresentado junto a Prefeitura de Macieira/SC.
3. Nos projetos apresentados, caso haja divergência entre as medidas tomadas em escala medidas determinadas pôr cotas, prevalecerão sempre às últimas.
4. Caberá à empreiteira proceder à instalação da obra dentro das normas gerais de construção.
5. E de sua responsabilidade manter atualizados, no canteiro de obras, ART de execução, alvará, certidões e licenças, evitando interrupções pôr embargo.
6. Assim como ter um jogo completo aprovado e atualizado dos projetos, especificações, orçamentos e demais elementos que interessam ao serviço.
7. Todos os serviços deverão ter a aprovação prévia da fiscalização, no que concernem as fases de execução do projeto.
8. Não serão aceitos materiais e serviços que não atendam as normas



específicas, projeto, caderno de encargos e este memorial.

9. O canteiro deverá estar de acordo com a norma de segurança vigente NR-18.
10. Os detalhes arquitetônicos e materiais não descritos neste memorial deverão ser esclarecidos pelo Engenheiro fiscal da PMM.
11. Para facilitar o trabalho da fiscalização a contratada deverá especificar o horário em o Eng. Responsável pela obra estará na mesma. Este horário será fixado entre o Eng. Fiscal da Prefeitura Municipal e a contratada.
12. Concluída a obra a licitante deverá solicitar o TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO, paralelamente deverá a empresa requerer junto ao INSS o respectivo CND da obra. Para a solicitação do termo de Recebimento provisório a obra deve estar totalmente limpa e sem entulhos, todas as instalações deverão estar devidamente em funcionamento.
13. Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias da emissão do Termo Provisório a Empresa deverá solicitar o TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, sendo que os serviços devem atender as especificações e as possíveis correções solicitadas na vistoria de emissão do Termo Provisório.
14. O serviço de terraplanagem será de responsabilidade da prefeitura Municipal de Macieira.



1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1.1 Placa de Obra

A Empresa ficará responsável por fixar a Placa de obra com as identificações necessárias (para construção civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, com dimensões de 2,4 x1,2* m.

1.1.2 Locação da Obra

A locação convencional de obra, deverá utilizar gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2,00m.

1.2 PLANTIO DA GRAMA

1.2.1 Grama

A empresa deverá fazer o plantio da grama em placas, a mesma podendo ser esmeralda, batatais ou bermudas. Apresentando ao setor de Engenharia do Município em documento a escolha da grama.

1.3 EXECUÇÃO DO ALAMBRADO

1.3.1 Alambrado

A execução do alambrado para Campo de Futebol, estruturado por tubos de aço galvanizado, (montantes com diâmetro 2", travessas e escoras com diâmetro 1 ¼), com tela de arame galvanizado, fio 14 bwg e malha quadrada 5x5cm fixado em viga de baldrame.

1.3.2 Viga de Baldrame

As vigas de Baldrames para fixação do alambrado ficaram com seção de 0,15*0,40.



1.3.3 Portão

O portão 01 de acesso ao campo terá 1,50 x 2,10 na lateral conforme indicado em projeto arquitetônico, estruturado por tubos de aço galvanizado, (montantes com diâmetro 2", travessas e escoras com diâmetro 1 ¼), com tela de arame galvanizado, fio 14 bwg e malha quadrada 5x5cm.

O portão de acesso 02 terá 0,90 x 2,10 na lateral conforme indicado em projeto arquitetônico, estruturado por tubos de aço galvanizado, (montantes com diâmetro 2", travessas e escoras com diâmetro 1 ¼), com tela de arame galvanizado, fio 14 bwg e malha quadrada 5x5cm.

1.3.4 Conjunto Traves

Deverá ser instalado o conjunto para futsal com traves oficiais de 3,00 x 2,00 m em tubo de aço galvanizado 3" com requadro em tubo de 1", pintura em primer com tinta esmalte sintético e redes de polietileno fio 4 mm.

1.3.5 Tinta Demarcação do Campo

Deverá ser feito as demarcações do campo de acordo com o projeto arquitetônico apresentado, qualquer alteração deverá ser solicitada.

1.4 INSTALAÇÃO ELÉTRICA

A instalação elétrica deverá ser feita de acordo com projeto elétrico apresentado, sendo apresentado abaixo itens para a execução do mesmo, qualquer alteração deverá ser solicitada ao setor responsável do Município de Macieira.



1.4.1. Poste aço Galvanizado 1.4.2 Chumbador 1.4.11 Refletor

Deverá ser colocado os postes de aço galvanizado duplo c/ treliça c/ cantoneira parede 3mm, altura de 9 metros, sendo chumbado o mesmo, fixando em cada poste 2 refletores cada de 400 W.

1.4.3 Entrada de Energia

A entrada de energia elétrica será aérea, monofásica, com caixa de sobrepôr, cabo de 10 mm² e disjuntor Din 50 A.

1.4.4 Assentamento Poste

O assentamento do poste de concreto com comprimento nominal de 10 m, carga nominal menor ou igual a 1000 DAN, engastamento simples com 1,6 m de solo.

1.4.5 Poste Padrão

O Padrão deverá ser de concreto armado conforme padrão exigido pelo Orgão responsável pelo fornecimento de energia CELESC.

1.4.6 Cabo Flexível 10 mm

Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos.

1.4.7 Cabo Flexível 4 mm

Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos.

1.4.8 Eletroduto Flexível



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACIEIRA
ESTADO DE SANTA CATARINA
RUA JOSÉ AUGUSTO ROYER, Nº 133, CENTRO – C.N.P.J. 95.992.020/0001-00
FONE/ FAX : (49) 3574-2000 - e-mail: engenharia@maiceira.sc.gov.br
CEP: 89.518-000
site: www.macieira.sc.gov.br/

Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 20 mm (1/2").

1.4.9 Eletroduto Flexível Plano

Eletroduto flexível plano em Pead, cor preta ou laranja, diâmetro 25 mm.

1.4.10 Disjuntor

Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 40 A.

MACIEIRA, 18 DE JULHO DE 2022.

BS ENGENHARIA
CNPJ: 34.761.344/0001-35