

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE MACIEIRA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO AMPLIAÇÃO CRECHE PEQUENOS BRILHANTES			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 03-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE AMPLIAÇÃO CRECHE PEQUENOS BRILHANTES	MUNICÍPIO / UF MACIEIRA / SC	BDI 1 24,18%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
AMPLIAÇÃO CRECHE PEQUENOS BRILHANTES									59.742,82	
1. AMPLIAÇÃO (COBERTURA)									-	22.368,03
1.1. ESTRUTURA PILARES									-	12.853,34
1.1.1.	CIVILTEC	0109	ESTRUTURA DE ALUMÍNIO PARA PILARES (150X150X2) PARA TELHADO, FIXAÇÃO PARAFUSADA, COM FUNDO E PINTURA	KG	203,44	50,88	BDI 1	63,18	12.853,34	RA
1.2. ESTRUTURA TERÇAS									-	5.941,67
1.2.1.	CIVILTEC	0104	ESTRUTURA DE ALUMÍNIO COMPOSTO POR CAIBROS (100X50X2) PARA TELHADO, FIXAÇÃO PARAFUSADA	M	19,32	247,66	BDI 1	307,54	5.941,67	RA
1.3. TELHAMENTO									-	3.573,02
1.3.1.	CIVILTEC	0107	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE POLICARBONATO TRANSLUCIDA, E=1MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	13,51	156,07	BDI 1	193,81	2.618,37	RA
1.3.2.	SINAPI	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	1,70	169,18	BDI 1	210,09	357,15	RA
1.3.3.	SINAPI	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	7,95	59,37	BDI 1	73,73	586,15	RA
1.3.4.	SINAPI	97126	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017	M	6,20	1,47	BDI 1	1,83	11,35	RA
2. CALÇADA E ACESSIBILIDADE									-	33.127,33
2.1. CALÇADA									-	3.813,84
2.1.1.	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	29,13	74,79	BDI 1	92,87	2.705,30	RA
2.1.2.	CIVILTEC	31032023	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR DIRECIONAL/ALERTA DE 20 X 20 CM, ESPESSURA 6 CM	M2	4,15	105,35	BDI 1	130,82	542,90	RA
2.1.3.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	1,66	183,98	BDI 1	228,47	379,26	RA
2.1.4.	SINAPI	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	2,16	7,07	BDI 1	8,78	18,96	RA
2.1.5.	SINAPI	93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	43,26	3,12	BDI 1	3,87	167,42	RA
2.2. Guarda-Corpo e Corrimão									-	29.313,49

RECURSO

↓

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE MACIEIRA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO AMPLIAÇÃO CRECHE PEQUENOS BRILHANTES			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 03-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE AMPLIAÇÃO CRECHE PEQUENOS BRILHANTES	MUNICÍPIO / UF MACIEIRA / SC	BDI 1 24,18%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
AMPLIAÇÃO CRECHE PEQUENOS BRILHANTES									59.742,82	
2.2.1.	CIVILTEC	0105	GUARDA-CORPO EM AÇO GALVANIZADO, COM APLICAÇÃO DE FUNDO PINTURA ANODIZADA, ALTURA 1,80, FIXADO MECANICAMENTE, MONTANTE TUBO QUADRADO DE 150X150X1,25, LONGARINAS TUBO QUADRADO DE 50X50X1,25, E FECHAMENTO EM PERFIL CANTONEIRA 5X5X1,25 COM ESPAÇAMENTO DE 10 CM ENTRE BARRAS	M	23,10	998,27	BDI 1	1.239,65	28.635,92	RA
2.2.2.	SINAPI	99855	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS	M	5,25	103,93	BDI 1	129,06	677,57	RA
3.			MUROS					-	4.247,46	
3.1.			MUROS					-	4.247,46	
3.1.1.	CIVILTEC	0108	Muro em alvenaria de blocos de concreto com espessura de 0,20 m h = 1,1 m	M2	4,47	380,15	BDI 1	472,07	2.110,15	RA
3.1.2.	CIVILTEC	0106	Muro em alvenaria de blocos de concreto com espessura de 0,20 m h = 1,6 m	M2	2,70	380,15	BDI 1	472,07	1.274,59	RA
3.1.3.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	6,05	51,38	BDI 1	63,80	385,99	RA
3.1.4.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	30,04	12,78	BDI 1	15,87	476,73	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

MACIEIRA / SC

Local

quarta-feira, 11 de setembro de 2024

Data

Responsável Técnico

Nome: RONALDO REGALIN

CREA/CAU: 36.614-0

ART/RRT: 0