

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | |
|---|----------------------------------|---|---|
| Nº OPERAÇÃO 0 | Nº SICONV 0 | PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Macieira | APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação Rua Raul Cerry |
| LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS | DATA BASE 04-24 (DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação Rua Raul Cerry | MUNICÍPIO / UF Maceira/SC |
| | | | BDI 1 28,01% |
| | | | BDI 2 17,68% |
| | | | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | |
|------------------------------------|------------|--------|---|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|----|
| Pavimentação Rua Raul Cerry | | | | | | | | | 363.258,71 | |
| 1. | | | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO | | | | | - | 10.788,20 | |
| 1.1. | | | Mobilização / Desmobilização | | | | | - | 10.788,20 | |
| 1.1.0.1. | Composição | CP001 | Tranporte de Container | - | 1,00 | 4.213,81 | BDI 1 | 5.394,10 | 5.394,10 | RA |
| 1.1.0.2. | Composição | CP002 | Retirada de Container | - | 1,00 | 4.213,81 | BDI 1 | 5.394,10 | 5.394,10 | RA |
| 2. | | | INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS | | | | | - | 5.464,93 | |
| 2.1. | | | Instalação de Canteiro de Obra | | | | | - | 5.464,93 | |
| 2.1.0.1. | SINAPI-I | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | M2 | 2,88 | 250,00 | BDI 2 | 294,20 | 847,30 | RA |
| 2.1.0.2. | CIVILTEC | 0001 | Canteiro de Obras / Container + Banheiro Químico + Consumos de Água e Energia | MÊS | 4,00 | 901,81 | BDI 1 | 1.154,41 | 4.617,63 | RA |
| 3. | | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | - | 4.986,01 | |
| 3.1. | | | Transito e Segurança | | | | | - | 4.986,01 | |
| 3.1.0.1. | SINAPI-I | 34723 | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA | M2 | 2,00 | 577,50 | BDI 2 | 679,60 | 1.359,20 | RA |
| 3.1.0.2. | SINAPI-I | 4815 | BALDE VERMELHO PARA SINALIZACAO DE VIAS | UN | 10,00 | 6,21 | BDI 2 | 7,31 | 73,08 | RA |
| 3.1.0.3. | SINAPI-I | 37524 | TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C) | M | 50,00 | 2,58 | BDI 1 | 3,30 | 165,13 | RA |
| 3.1.0.4. | SINAPI | 94296 | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 0,60 | 4.411,90 | BDI 1 | 5.647,67 | 3.388,60 | RA |
| 4. | | | TERRAPLENAGEM | | | | | - | 20.553,07 | |
| 4.1. | | | Escavação e aterro de áreas | | | | | - | 10.983,40 | |
| 4.1.0.1. | SINAPI | 90099 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 75,42 | 15,61 | BDI 1 | 19,98 | 1.507,07 | RA |
| 4.1.0.2. | SINAPI | 94327 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 | M3 | 31,99 | 130,90 | BDI 1 | 167,57 | 5.360,41 | RA |
| 4.1.0.3. | SINAPI-I | 4730 | PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | 31,99 | 100,51 | BDI 1 | 128,66 | 4.115,92 | RA |
| 4.2. | | | Carga, transporte e descarga para jazida/obra | | | | | - | 2.683,11 | |
| 4.2.0.1. | SINAPI | 100978 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 41,59 | 6,90 | BDI 1 | 8,83 | 367,35 | RA |
| 4.2.0.2. | SINAPI | 97914 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, RACHÃO. AF_08/2023 | M3XKM | 623,81 | 2,90 | BDI 1 | 3,71 | 2.315,76 | RA |
| 4.3. | | | Carga, transporte e descarga para bota fora/obra | | | | | - | 2.141,09 | |

RECURSO
↓

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|---|----------------------------------|---|---|------------------------|------------------------|-----------------------|
| Nº OPERAÇÃO 0 | Nº SICONV 0 | PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Macieira | APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação Rua Raul Cerry | | | |
| LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS | DATA BASE 04-24 (DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação Rua Raul Cerry | MUNICÍPIO / UF Maceira/SC | BDI 1 28,01% | BDI 2 17,68% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | RECURSO |
|------------------------------------|----------|--------|--|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|---------|
| Pavimentação Rua Raul Cerry | | | | | | | | | 363.258,71 | |
| 4.3.0.1. | SINAPI | 100978 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 98,04 | 6,90 | BDI 1 | 8,83 | 865,96 | RA |
| 4.3.0.2. | SINAPI | 97914 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, RACHÃO. AF_08/2023 | M3XKM | 294,13 | 2,90 | BDI 1 | 3,71 | 1.091,90 | RA |
| 4.3.0.3. | SINAPI | 100574 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 | M3 | 98,04 | 1,46 | BDI 1 | 1,87 | 183,23 | RA |
| 4.4. | | | Subleito | | | | | - | 4.745,47 | |
| 4.4.0.1. | SINAPI | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M2 | 1.465,26 | 2,53 | BDI 1 | 3,24 | 4.745,47 | RA |
| 5. | | | DRENAGEM | | | | | - | 49.727,67 | |
| 5.1. | | | Escavação mecanizada de valas | | | | | - | 2.363,22 | |
| 5.1.0.1. | SINAPI | 90100 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 139,33 | 13,25 | BDI 1 | 16,96 | 2.363,22 | RA |
| 5.2. | | | Berço para tubulação | | | | | - | 3.641,20 | |
| 5.2.1. | | | Regularização de fundo de vala | | | | | - | 3.641,20 | |
| 5.2.1.1. | SINAPI | 101621 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | M3 | 5,80 | 259,22 | BDI 1 | 331,83 | 1.924,60 | RA |
| 5.2.1.2. | SINAPI-I | 10567 | TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 145,00 | 10,06 | BDI 2 | 11,84 | 1.716,60 | RA |
| 5.3. | | | Fornecimento, transporte e assentamento de tubos | | | | | - | 17.453,48 | |
| 5.3.0.1. | SINAPI | 95567 | TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 51,00 | 67,29 | BDI 1 | 86,14 | 4.393,03 | RA |
| 5.3.0.2. | SINAPI | 95568 | TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 62,00 | 84,42 | BDI 1 | 108,07 | 6.700,09 | RA |
| 5.3.0.3. | CIVILTEC | 0003 | TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 32,00 | 155,27 | BDI 1 | 198,76 | 6.360,36 | RA |
| 5.4. | | | Reaterro de vala | | | | | - | 2.236,38 | |

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

| | | | | | | |
|---|----------------------------------|---|---|------------------------|------------------------|-----------------------|
| Nº OPERAÇÃO 0 | Nº SICONV | PROPONENTE / TOMADOR 0 Prefeitura Municipal de Macieira | APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação Rua Raul Cerry | | | |
| LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS | DATA BASE 04-24 (DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação Rua Raul Cerry | MUNICÍPIO / UF Maceira/SC | BDI 1 28,01% | BDI 2 17,68% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | RECURSO |
|------------------------------------|----------|--------|---|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|---------|
| Pavimentação Rua Raul Cerry | | | | | | | | | 363.258,71 | |
| 5.4.0.1. | SINAPI | 93379 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023 | M3 | 55,64 | 17,55 | BDI 1 | 22,47 | 1.249,99 | RA |
| 5.4.0.2. | SINAPI | 93381 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 63,63 | 12,11 | BDI 1 | 15,50 | 986,39 | RA |
| 5.5. | | | Dispositivos de drenagem pluvial - fornecimento de material e execução | | | | | - | 23.494,96 | |
| 5.5.0.1. | SINAPI | 97956 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 10,00 | 1.529,50 | BDI 1 | 1.957,91 | 19.579,13 | RA |
| 5.5.0.2. | SINAPI | 97956 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 2,00 | 1.529,50 | BDI 1 | 1.957,91 | 3.915,83 | RA |
| 5.6. | | | Carga, transporte e descarga para bota fora | | | | | - | 538,43 | |
| 5.6.0.1. | SINAPI | 100978 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 28,08 | 6,90 | BDI 1 | 8,83 | 248,02 | RA |
| 5.6.0.2. | SINAPI | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 78,23 | 2,90 | BDI 1 | 3,71 | 290,41 | RA |
| 6. | | | REDE DE ESGOTO | | | | | - | 33.742,17 | |
| 6.1. | | | Escavação mecanizada de valas | | | | | - | 3.328,32 | |
| 6.1.0.1. | SINAPI | 90100 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 196,23 | 13,25 | BDI 1 | 16,96 | 3.328,32 | RA |
| 6.2. | | | FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBOS | | | | | - | 21.298,39 | |
| 6.2.0.1. | CIVILTEC | 0004 | TUBO, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 | M | 253,90 | 65,53 | BDI 1 | 83,88 | 21.298,39 | RA |
| 6.3. | | | Dispositivos - fornecimento de material e execução | | | | | - | 7.305,33 | |
| 6.3.0.1. | SINAPI | 99278 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M. AF_12/2020 | M | 10,00 | 413,85 | BDI 1 | 529,77 | 5.297,69 | RA |

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

| | | | | | | |
|---|----------------------------------|---|---|------------------------|------------------------|-----------------------|
| Nº OPERAÇÃO 0 | Nº SICONV 0 | PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Macieira | APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação Rua Raul Cerry | | | |
| LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS | DATA BASE 04-24 (DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação Rua Raul Cerry | MUNICÍPIO / UF Maceira/SC | BDI 1 28,01% | BDI 2 17,68% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | |
|------------------------------------|----------|--------|--|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|----|
| Pavimentação Rua Raul Cerry | | | | | | | | | 363.258,71 | |
| 6.3.0.2. | CIVILTEC | 0002 | CAIXA CIRCULAR DE ESPERA PARA LIGAÇÃO DE REDE DE ESGOTO, D=30 CM , PROF.=50CM, TAMPA EM CONCRETO 10CM E FUNDO COM 5CM DE BRITA GRADUADA | UN | 5,00 | 313,67 | BDI 1 | 401,53 | 2.007,64 | RA |
| 6.4. | | | Reaterro mecanizado de vala | | | | | - | 1.693,67 | |
| 6.4.0.1. | SINAPI | 100978 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 191,75 | 6,90 | BDI 1 | 8,83 | 1.693,67 | RA |
| 6.5. | | | Carga, transporte e descarga para bota fora | | | | | - | 116,46 | |
| 6.5.0.1. | SINAPI | 100978 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 5,83 | 6,90 | BDI 1 | 8,83 | 51,49 | RA |
| 6.5.0.2. | SINAPI | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 17,50 | 2,90 | BDI 1 | 3,71 | 64,97 | RA |
| 7. | | | PAVIMENTAÇÃO | | | | | - | 208.423,80 | |
| 7.1. | | | Alargamento e recuperação do pavimento existente | | | | | - | 208.423,80 | |
| 7.1.0.1. | SINAPI | 96399 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 75,42 | 125,17 | BDI 1 | 160,23 | 12.084,56 | RA |
| 7.1.0.2. | SINAPI | 96396 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 151,86 | 183,31 | BDI 1 | 234,66 | 35.634,73 | RA |
| 7.1.0.3. | SINAPI | 100978 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 295,46 | 6,90 | BDI 1 | 8,83 | 2.609,71 | RA |
| 7.1.0.4. | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 4.431,84 | 2,42 | BDI 1 | 3,10 | 13.729,14 | RA |
| 7.1.0.5. | SINAPI | 92394 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | M2 | 1.518,57 | 73,04 | BDI 1 | 93,50 | 141.984,02 | RA |
| 7.1.0.6. | SINAPI | 101820 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO SEXTAVADO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADO, INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | 41,18 | 45,18 | BDI 1 | 57,83 | 2.381,64 | RA |
| 8. | | | URBANÍSTICO | | | | | - | 19.572,75 | |
| 8.1. | | | Meio-fio | | | | | - | 19.572,75 | |

RECURSO
↓

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|---|----------------------------------|---|---|------------------------|------------------------|-----------------------|
| Nº OPERAÇÃO 0 | Nº SICONV 0 | PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Macieira | APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação Rua Raul Cerry | | | |
| LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS | DATA BASE 04-24 (DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação Rua Raul Cerry | MUNICÍPIO / UF Maceira/SC | BDI 1 28,01% | BDI 2 17,68% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | RECURSO |
|------------------------------------|----------|--------|---|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|---------|
| Pavimentação Rua Raul Cerry | | | | | | | | | 363.258,71 | |
| 8.1.0.1. | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 350,93 | 43,57 | BDI 1 | 55,77 | 19.572,75 | RA |
| 9. | | | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | | | | | - | 10.000,11 | |
| 9.1. | | | Sinalização horizontal | | | | | - | 2.365,89 | |
| 9.1.0.1. | SINAPI | 102509 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M2 | 21,13 | 22,80 | BDI 1 | 29,19 | 616,71 | RA |
| 9.1.0.2. | SINAPI | 102512 | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 | M | 255,41 | 5,35 | BDI 1 | 6,85 | 1.749,18 | RA |
| 9.2. | | | Sinalização vertical | | | | | - | 7.634,22 | |
| 9.2.0.1. | CIVILTEC | 101034 | PLACA DE SINALIZACAO VIARIA CIRCULAR D = 50 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M INCLUSIVE BASE DE CONCRETO MAGRO | UN | 8,00 | 333,87 | BDI 1 | 427,39 | 3.419,10 | RA |
| 9.2.0.2. | CIVILTEC | 101035 | PLACA DE SINALIZACAO VIARIA OCTOGONAL L = 25 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO MAGRO | UN | 4,00 | 394,79 | BDI 1 | 505,37 | 2.021,48 | RA |
| 9.2.0.3. | CIVILTEC | 101039 | PLACA DE SINALIZACAO VIARIA QUADRADA L = 60 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO MAGRO | UN | 2,00 | 428,41 | BDI 1 | 548,41 | 1.096,82 | RA |
| 9.2.0.4. | CIVILTEC | 101039 | PLACA DE SINALIZACAO VIARIA QUADRADA L = 60 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO MAGRO | UN | 2,00 | 428,41 | BDI 1 | 548,41 | 1.096,82 | RA |

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Custo Unitário; BDI; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|---|----------------------------------|---|---|------------------------|------------------------|-----------------------|
| Nº OPERAÇÃO 0 | Nº SICONV 0 | PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Macieira | APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação Rua Raul Cerry | | | |
| LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS | DATA BASE 04-24 (DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação Rua Raul Cerry | MUNICÍPIO / UF Maceira/SC | BDI 1 28,01% | BDI 2 17,68% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |
|------------------------------------|-------|--------|-----------|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|
| Pavimentação Rua Raul Cerry | | | | | | | | | 363.258,71 |

Maceira/SC

Local

terça-feira, 21 de novembro de 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: Bruno Regalin

CREA/CAU: 164.059-2

ART/RRT: 0

← RECURSO